

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
ZP.271.1.6.2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Rozbudowa dróg gminnych nr 040511C, 040513C, 040148C na terenie Gminy Grudziądz"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania nr 6

1. Zgodnie z przekrojem normalnym A-A - grubość w-wy wiążącej na jezdni 7 cm; B-B - grubość 5 cm; c-C - 7 cm; D-D - 5 cm; E-E - 5 cm; F-F - 7 cm; G-G - 7 cm; H-H - 7 cm. W przedmiarze robót poz. 12.2. uwzględniono grubość 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Grubości warstw bitumicznych proszę wycenić i wykonać zgodnie z aktualnymi przekrojami. Grubość warstwy wiążącej w jezdni 5cm, pod zjazdami 4cm.

Pytania nr 7

1. Według SST D.01.01.01 pkt 1.3.3. należy wykonać szkic przebiegu granic wraz ze stabilizacją granic w terenie. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania Zamawiający będzie wymagał stabilizacji granic.

2. Według SWZ dział 4 pkt 4.1 ppkt. 10 „Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, we wskazanym miejscu przez Inwestora (na etapie realizacji inwestycji drogowej) – 500 m²”. Prosimy o wskazanie jakie warstwy i o jakiej grubości mają zostać wykonane oraz o wskazanie dokładnej lokalizacji.

3. Według SWZ dział 4 pkt 4.1 ppkt. 9 „Materiał drogowy w postaci kruszywa drogowego zdjęty z dróg gminnych nr 040148C, nr 040511C, 040512C oraz 040513C jest własnością Gminy Grudziądz. Zarządca drogi gminnej wskaże Wykonawcy miejsce rozplantowania zdjętego kruszywa drogowego”. Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji w którą należy dostarczyć kruszywo oraz o potwierdzenie, że przez rozplanowanie ma polegać na niwelacji terenu bez zagęszczenia.

4. Warunki przebudowy Energa Operator nr R/22/050597 z dnia 07.09.2022r. straciły ważność 07.09.2024r. Prosimy o załączenie aktualnych warunków przebudowy.

5. Warunki przyłączenie Energa Operator nr R/22/074378 z dnia 14.10.2022r. straciły ważność 14.10.2024r. Prosimy o załączenie aktualnych warunków przebudowy.
6. Zatwierdzenie Orange Polska nr pisma 17434/TTDSILU/P/2023 z dnia 31.08.2023r. straciły ważność 31.08.2024r. Prosimy o załączenie aktualnego zatwierdzenia
7. Według przedmiaru oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach zadania należy wykonać wycinkę 332 drzew. Prosimy o wskazanie średnic drzew przeznaczonych do wycinki.
8. Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością jest drewno z wycinki.
9. Prosimy o wskazanie gatunków drzew do nasadzeń oraz ich średnicy na wysokości 100cm.
10. Prosimy o wskazanie okresu pielęgnacji nasadzeń zastępczych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1 Stabilizacja granic po wydaniu ZRID została wykonana przez Zamawiającego. Wykonawca musi zwracać szczególną uwagę na za stabilizowane punkty graniczne i w razie ich uszkodzenia przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Ad.2 Odcinek próbny ma być wykonany w technologii takiej samej, jak pierwotny odcinek drogi gminnej. Zamawiający wskaże miejsce wykonania odcina próbnego na etapie realizacji inwestycji.

Ad.3 Kruszywo należy dostarczyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Lokalizacja dostawy zostanie wskazana na etapie realizacji inwestycji o charakterze liniowym. Rozplantowanie kruszywa drogowego będzie w określonej lokalizacji po stronie Zamawiającego.

Ad. 4, 5, 6 Zamawiający informuje, że na etapie procedowania decyzji administracyjnej ZRID wszystkie uzgodnienia były wiążące. Na podstawie dostarczonych dokumentów przez Gminę Grudziądz została wydana decyzja ZRID, która jest podstawą do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Ad. 7 Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonym Wykazie drzew do wycinki.

Ad. 8 Drzewo po wycince jest własnością Generalnego Wykonawcy. Wartość kontraktu należy obniżyć o wartość wyciętych drzew na podstawie szacunku brakarskiego - dokument w załączeniu.

Ad. 9 Należy dokonać nasadzeń zastępczych w ilości 656 drzew oraz 84 m² krzewów. Należy nasadzić jarząb pospolity o parametrach określonych w decyzji środowiskowej oraz krzewy w postaci głogu jednoszyjkowego o wysokości 80 cm (42m²) i róży dzikiej o wysokości 50 cm (42m²). Obwód pnia min. 10 cm na wysokości 130 cm.

Ad. 10 Okres pielęgnacji nasadzeń zastępczych równy okresowi gwarancji, zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy wyrażonym w ofercie, minimum 36 miesięcy.

Pytania nr 8

1. Według opisu technicznego w ramach zadania należy rozebrać istniejące oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami i zabezpieczeniami. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania należy wykonać ww. prace, jeżeli tak prosimy o załączenie planu rozbiórek.

2. Według opisu technicznego oraz warstwa ścieralna ma mieć 7 cm i być wykonana z betonu asfaltowego AC11W, według przekrojów normalnych ma mieć 7cm grubości i być wykonana z AC16W, natomiast według przedmiaru ma mieć grubość 5cm i być wykonana z AC16W. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz wskazanie jaką grubość ma mieć warstwa wiążąca i z jakiej mieszanki ma zostać wykonana.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 Zgodnie z projektem należy zdemontować i przekazać gestorowi sieci - zgodnie z opisem w punkcie 4.5. projektu Przebudowa sieci elektroenergetycznych. Lokalizacja opraw

do demontażu jest wskazana na planie sytuacyjnym projektu technicznego (wykonawczego) Przebudowa sieci elektroenergetycznych.

Ad. 2 Grubości warstw do wykonania wskazane są na zaktualizowanych przekrojach.

Pytania nr 9

1. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej dotyczącej zakresu wskazanego w przedmiarze robót "Przebudowa SNo1 – PFH ZEW Dariusz Kuligowski".
2. Prosimy o podanie wymaganych parametrów dla nasadzeń zastępczych oraz wskazanie lokalizacji nasadzeń. Czy przedmiotowe nasadzenia podlegają pielęgnacji? Jeśli tak to prosimy o wskazanie okresu pielęgnacji i jej zakresu.
3. Prosimy o określenie wymaganego okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.
4. Czy Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym ma uwzględnić nadzór przyrodniczy? Prosimy o szczegółowe wskazanie zakresu takiego nadzoru (np. dendrologiczny, ornitologiczny itp.).
5. Czy Wykonawca będzie ponosił koszt zajęcia pasa drogowego w czasie realizacji przedmiotu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 Stosowna dokumentacja została załączona do postępowania przetargowego PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) - Branża: ELEKTROENERGETYCZNA - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH.

Ad. 2 Należy dokonać nasadzeń zastępczych w ilości 656 drzew oraz 84 m² krzewów. Należy nasadzić jarzab pospolity o parametrach określonych w decyzji środowiskowej oraz krzewy w postaci głogu jednoszyjkowego o wysokości 80 cm (42m²) i róży dzikiej o wysokości 50 cm (42m²). Lokalizacja nasadzeń zostanie podana na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Okres pielęgnacji nasadzeń zastępczych równy okresowi gwarancji, zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy wyrażonym w ofercie, minimum 36 miesięcy.

Ad. 3 Zamawiający informuje, że okres gwarancji dla oznakowania poziomego jest taki sam, jak dla całego przedmiotu zamówienia.

Ad. 4 Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje okres lęgowy. Prowadzenie prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika- ornitologa braku przeciwwskazań do prowadzenia wycinki. Koszty nadzoru specjalistycznego spoczywają na Generalnym Wykonawcy.

Ad. 5 Wykonawca nie będzie ponosił kosztów zajęcia pasa drogowego.

Zamawiający

W O J T
Andrzej Rodziewicz

