

MICKIEWICZA 15A w Gorzowie Wlkp. - wymiana odpływu od strony podwórza na betonowe koryta + opaska z polbruku gr 6cm

Identyfikator kosztorysu: MICKIEWICZA 15A - WYMIANA ODPŁYWU

W1 Obmiar robót

wyk.dn: 30.05.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm 18,00*1,35*0,10-1,30*0,40*0,10*7	m3	2,07
2	KNR 2-02 1219-3 Demontaż istniejącej wycieraczki [analogia] [R=0,5]	szt	1,00
3	KNR 4-01 348-5 Rozebrowanie ścianki z cegieł na zaprawie cementowej o gr.ścianki 1/2 cegły - górna warstwa istniejącego okienka piwnicznego (0,40+1,10+0,40)*0,07*7	m2	0,93
4	KNR 2-31 101-5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm,grunt kat.I-II - współczynnik 1/2 jako głębokość 10cm [analogia] [RMS=0,5] 18,00*1,25	m2	22,50
5	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieganych konstrukcji ceglanych na odl.do 10 km 0,93*0,12	m3	0,11
6	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	2,07
7	KNR 4-01 108-1 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km, kat.gruntu I-II 22,50*0,10	m3	2,25
8	1-1 Opłata za utylizację gruzu [kalkulacja własna] 2,07*1,80 0,11*1,50	t	3,90
9	KNR 2-31 105-5 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm 18,00*1,35	m2	24,30
10	KNR 2-31 105-6 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=7]	m2	24,00
11	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	18,00
12	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 18,00*1,25	m2	22,50
13	KNR 2-31 606-4 Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, gr.prefabrykatu 20 cm	m	21,00
14	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły - cegła pełna klinkierowa (0,40+1,10+0,40)*0,07*7	m2	0,93
15	KNR 2-02 1219-3 Osadzenie zdemontowanej wycieraczki [analogia]	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----