

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA INWESTYCJI: **NAPRAWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. PODCHORAŻYCH W ELBLĄGU**

ADRES INWESTYCJI: Elbląg ul. Podchorążych 1

NAZWA INWESTORA: 21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGU

ADRES INWESTORA: Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15

Zakres:

- demontaż i utylizacja skorodowanego drutu kolczastego z wysięgników wieńczących ogrodzenie
- zakup, dostarczenie i montaż drutu kolczastego na wysięgnikach ogrodzenia
- zakup, dostarczenie i wymiana blachowkrętów mocujących wysięgniki do stalowych słupów ogrodzenia na wkręty z łbem typu torx
- zakup, dostarczenie oraz wymiana uchwyty montażowych przęseł ogrodzeniowych; przęsła prefabrykowane z drutu fi 5 mm., uchwyty mocowane do słupów murowanych
- zakup, dostarczenie i wymiana plastikowych wkładek stabilizujących przęsło w uchwytach
- zakup, dostarczenie i wymiana dwóch prefabrykowanych przęseł ogrodzeniowych
- zakup, dostarczenie i montaż haków stalowych z kotwami mocujących panele przęseł do podmurówki ogrodzenia
- zakup, dostarczenie i montaż taśmy ogrodzeniowej (przeplot), taśma w układzie pionowym wypełniająca całe przęsło ogrodzeniowe

Warunki:

- a) demontaż uszkodzonych elementów, zgodnie z obowiązującymi procedurami tzn.: należy wykonać „Protokół z demontażu” w 4 egzemplarzach – załącznik nr 1, który stanowi załącznik do protokołu odbioru, a koszt ich utylizacji ponosi wykonawca i uwzględni go w ofercie cenowej.
- b) warunkiem wejścia na teren kompleksu, należy przesłać w formie elektronicznej, skan uzupełnionego formularza; „POZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC NA TERENIE DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY – WSCHÓD” (załącznik nr 3) na adres-mail: security.office@hqmndne.mil.pl.,
a także ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia uprawniającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o

przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019, poz. 742 z późn. zm.) dla wszystkich pracowników wykonujących prace w kompleksie .

- c) aby wjechać na teren kompleksu, konieczne jest podanie marki, modelu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu.

Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i robót

Opis materiałów i zakresu robót zawarty jest w PRZEDMIARZE. Wykonanie wyżej wymienionych prac wymagało będzie demontażu i ponownego montażu przęseł ogrodzeniowych. Nie przewiduje się dodatkowych nakładów za utrudnienia. Wszystkie nakłady dotyczące wywozu i utylizacji materiałów z demontażu oraz materiałów odpadowych są zawarte w przedmiarze lub w kosztach ogólnych.

Zastosowane materiały powinny posiadać atesty PZH, oraz odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie w Polsce.

Załącznik nr 1 – Protokół z demontażu

Załącznik nr 2 – Protokół Odbioru Końcowego

Załącznik nr 3 – Pozwolenie na wykonanie prac na terenie

DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI
PÓŁNOCNY – WSCHÓD